

铜陵有色绿色智能铜基新材料项目-电解车间主、附跨及净液车间附跨金刚砂耐磨地面工程（TGJA-ZY-2024-08）澄清

各投标单位：

此项目“附表3：投标报价表”说明如下：

一、钢纤维混凝土地面：

250mmC30 钢纤维混凝土振捣、养护和地面切缝，胀缝和缩缝设置根据施工方案进行留设，缝的深度不小于 5cm，胀缝材料由甲方提供，地面偏差值符合 GB50209-2010 验收规范。投标人报价含人工、机械、辅材。

二、金刚砂耐磨地面：

1、金刚砂地坪颜色要求有原色灰色及部分绿色，原色灰色占比约 80%，绿色占比约 20%；


2、干撒金属型硬化地面（5~7kg/m²），抗压强度不应小于 40MPa；液体硬化剂（5 m²/L），且不少于两遍，固化厚度达 3mm 以上，验收时固化度达 95%以上；

3、金刚砂耐磨地面偏差值符合 GB50209-2010 验收规范，表面平整度允许偏差 4mm，面层表面应色泽一致，切缝应顺直，不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷；

4、投标人报价含所有的人工、材料、机械。

铜陵有色铜冠建安第一建筑事业部

2024. 4. 9

 2024.4.9